

แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)

ชื่อโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

ปริมาณงานก่อสร้าง หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20ลูกบาศก์เมตร สูง20 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

แบบก่อสร้างเลขที่ อบต./2562




ตามเอกสารการประมาณราคา จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	254,613.28	1.3074	332,881.40	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	-	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานจัดซื้อวัสดุ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	332,881.40	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			331,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)	

ขนาด หรือเนื้อที่โครงการ 1.00 โครงการ
เฉลี่ยราคาประมาณ 331,000.00 บาท / โครงการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ตะขบ

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่างานโครงการนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

 ----- (นายจกัถุชณ์ เมืองแก้ว)	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผอ.กองช่าง อบต. ตะขบ
 ----- (นางสาวณภัสนันท์ คานนิม)	กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 ----- (นางสุพิน รัตนพันธุ์)	กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

แบบก่อสร้างเลขที่

แบบ ปส.4 แผ่นที่ 1 / 2

ปริมาณงานก่อสร้าง หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

18-เม.ย.-62

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ควัสดุตั้งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)	จำนวนเงิน	ควัสดุนำเข้า (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน				
	งานโครงสร้าง								ที่มาควัสดุ/ค่าแรง
	งานถังเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.	20.00	ลบ.ม.	12,000.00	240,000.00	-	-	-	- ราคาวัสดุประจำเดือนมีนาคม
	งานถมดินปรับพื้นที่	0.00	ลบ.ม.	50.00	-	8.62	-	240,000.00	ของจังหวัดนครราชสีมา
	ทรายรองพื้นอัดแน่น	0.00	ลบ.ม.	406.54	-	-	-	-	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.00	ลบ.ม.	1,810.75	-	306.00	-	-	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	1,908.88	-	306.00	-	-	- ราคาน้ำหนัก อ.เมือง นม
	ไม้แบบ	0.00	ลบ.พ.	401.87	-	-	-	-	เฉลี่ย 27.00-27.99 บาท
	ตะปูประกอบไม้แบบ	0.00	กก	20.61	-	-	-	-	- ราคารวมค่าแรงการติดตั้ง
	เหล็ก RB Ø 6 มม. X 10 ม.	0.00	กก	19.38	-	-	-	-	
	เหล็ก RB Ø 9 มม. X 10 ม.	0.00	กก	19.90	-	-	-	-	
	เหล็ก RB Ø 12 มม. X 10 ม.	0.00	กก	32.71	-	-	-	-	
	ลวดผูกเหล็ก	0.00	กก	0.00	-	-	-	-	
	อื่นๆ	0.00	LS	-	-	-	-	-	
	งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	750.00	750.00	-	-	750.00	
	แท่งกรวดทองแดง Ø 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	150.00	150.00	-	-	150.00	
	แคล็สสายรััดดิน Ø 5/8"	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
	สายทองแดงเปลือยขนาด Ø .35 ม.	3.00	เมตร	76.00	228.00	-	-	228.00	
	ตะกั่วหล่อหัวแท่งกรวด	2.00	แผ่น	160.00	320.00	-	-	320.00	
	งานอื่นๆ								
	เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ (submersible Pump)	-	ชุด	19,500.00	-	-	-	-	
	ขนาด 2.0 แรงม้า	-	-	-	-	-	-	-	
	แผงควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำ	1.00	ตู้	8,500.00	-	-	-	8,500.00	
	สายไฟ VCT (2x2.5 ตร.ม.)	0.00	เมตร	18.45	-	-	-	-	

ใบประมาณราคางานก่อสร้าง

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

แบบก่อสร้างเลขที่

แบบ ปส.4 แผ่นที่ 2 / 2

ปริมาณงานก่อสร้าง หอถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 16 บ้านน้ำซับ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา


18-เม.ย.-62

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC Ø 3" (ท่อส่งน้ำ)	8.00	ท่อน	341.12	2,728.96	-	-	2,728.96	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
	ข้อต่อตรง Ø 3"	9.00	ตัว	36.45	328.05	-	-	328.05	- ราคาวัสดุประจำเดือนมีนาคมของจังหวัดนครราชสีมา
	ข้อต่อ 90 องศา และ 3 ทาง	7.00	ตัว	59.61	418.27	-	-	418.27	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	ประตูน้ำทองเหลือง (check valve) 2"	1.00	ตัว	720.00	720.00	-	-	720.00	- ราคาทองถิ่นของอำเภอเมือง นม.
	นิปเปิ้ล 2"	2.00	ตัว	205.00	410.00	-	-	410.00	- ราคาจำหน่ายที่ อ.เมือง นม
	มาตรวัดน้ำ 2"	0.00	ตัว	7,000.00	-	-	-	-	เฉลี่ย 27.00-27.99 บาท
	มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	0.00	ตัว	6,500.00	-	-	-	-	
	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	-	-	-	-	-	-	254,613.28	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจ๊กฤกษ์ย์ เมืองแก้ว)



ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ



(นางสาวณภัสนันท์ คานนินม)

นักวิชาการศึกษานายช่าง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสุทิน รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน