

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชะอม หมู่ 4 ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.3 เมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านบุชะอม หมู่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 4-ม.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	133,986.83	1.3624	182,543.66	
	งานป้าย	0.00		0.00	
	เงินใน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....6.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				ระยะเวลาค่า
					เนิ่นการ 60 วัน
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,543.66	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			166,000.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาด 300.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 553.33 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับ
ราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกัตนันท์ คานานิ)

นักวิชาการศึกษานานาชาติ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ผอ.กองช่าง ทด.บ่อปลาทอง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ.กองคลัง รักษาการแทน ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายไพฑูรย์ ปันยาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

(ลงชื่อ).....ตรวจ/อนุมัติ

(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

สรุปผลการประมาณราคา

- * ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- * ประเภท งานทาง
- * เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
- * สถานที่ดำเนินการ บ้านบุชะอม หมู่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- * แบบเลขที่
- * ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4
- * ประมาณราคาเมื่อวันที่ วันที่ 4 มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง	FACTOR F.	ราคาก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน / บาท		จำนวนเงิน / บาท	
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	133,986.83	1.3624	182,543.66	
	งานป้าย	0.00	0	-	
3	ประเภทงานชลประทาน			-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม (ฝายน้ำล้น)			-	
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			182,543.66	ระยะเวลาต่ำ
	ขอใช้เงินประมาณเพียง			166,000.00	เนิ่นการ 60 วัน
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน			

ประมาณการโดย



ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง

(นายกฤตภาส คำเกษม)

ตรวจ




ผอ. กองคลัง รักษาการแทน

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผอ. กองช่าง


เห็นชอบ



ปลัด อบต. ตะขบ

(นายไพฑูรย์ ปิ่นยาง)

อนุมัติ



นายก อบต. ตะขบ

(นายสุรชาติ ปีกำโรง)

แบบรายการประมาณราคา

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุชอม หมู่ 4 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร

ผู้ประมาณราคา นายกฤตภาส คำเกษม

ประมาณราคา วันที่ 4 มกราคม 2562

ลำดับที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (ต่อหน่วย)	ราคาค่าแรง (ต่อหน่วย)	ราคาค่าขนส่ง (ต่อหน่วย)	ค่าแรง+วัสดุ+ ขนส่ง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงิน บาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	ปรับเกลี่ยทางเดิมและบดอัดแน่น	300.00	ตร.ม.	-	10.84	-	10.84	3,252.00	
1.2	ทรายหยาบอัดแน่น (ด้วยน้ำ) ก่อนเทพื้น	15.00	ลบ.ม.	406.54	-	-	406.54	6,098.10	
1.3	ดินถม	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
1.4	หินคลุกไหล่ทาง	13.50	ตัน	119.94	-	-	119.94	1,619.19	ราคาหินคลุก + ค่าขนส่ง 60 กม.
2	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
2.1	งานบ่มคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	9.14	-	9.14	2,742.00	
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง	45.00	ลบ.ม.	2,238.32	-	-	2,238.32	100,724.40	
2.3	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	100.00	เมตร	-	14.32	-	14.32	1,432.00	
2.4	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	100.00	เมตร	-	20.60	-	20.60	2,060.00	
2.5	ค่าปูผิวคอนกรีต	300.00	ตร.ม.	-	12.07	-	12.07	3,621.00	
3	งานเหล็กเสริม								
3.1	เหล็ก RB Ø 19 มม.	0.0134	ตัน	19,429.91	-	-	19,429.91	259.51	
3.2	เหล็ก RB Ø 15 มม.	0.0416	ตัน	19,863.93	-	-	19,863.93	826.54	
3.3	เหล็ก DB Ø 16 มม.	0.0000	ตัน	21,997.43	-	-	21,997.43	-	
3.4	เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.10 * 0.30 ม.	300.00	ตร.ม.	33.00	-	-	33.00	9,900.00	
3.5	ลวดด้า	-	กก.	-	-	-	-	-	
4	แอสฟัลท์	0.0780	ตัน	18,616.67	-	-	18,616.67	1,452.10	
5	แบบเหล็กตัว C	-	ท่อน	-	-	-	-	-	
5.1	เหล็ก C6 (คิดให้ 20 %)	-	ตัว	916.00	-	-	916.00	-	
								133,986.83	บาท
6	งานป้าย								
6.1	ป้ายโครงการ	-	ป้าย	-	-	-	3,000.00	-	
6.2	ป้ายปริมาณงาน	-	ป้าย	-	-	-	500.00	-	ราคาป้าย + ค่า ติดตั้ง
6.3	ป้ายนำหนัก	-	ป้าย	-	-	-	2,000.00	-	
	รวม							-	บาท

* ราคาพูนซีเมนต์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน ธันวาคม 2561

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 24.00-24.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง และค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

ผู้ประมาณราคา ผอ.กองช่าง ทต.บ่อปลาทอง
(นายกฤตภาส คำเกษม)