

โครงการขุดลอกคลองลำลำลาย หมู่ 16 บ้านน้ำซับ

โครงการ ขุดลอกคลองลำลำลาย บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.50 เมตร ทำการขุดลอกคลองแล้วเสร็จ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 983.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 14,007.75 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง บ้านน้ำซับ หมู่ 16 ตำบลชะชัย อำเภอป่าสัก จังหวัดนครราชสีมา เริ่มจาก เขตติดต่อบ้านยางกระทุง หมู่ 2 ถึง เขตติดต่อบ้านหนองบอน หมู่ 20

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ	
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง			รวม
1	งานดิน								
	1.1 ดินขุด	14,007.75	ลบ.ม.	-	-	24.84	347,952.51		
2	2.1 ค่าสูบน้ำ	-	ลบ.ม.	-	-	-	-		
3	งานวางท่อ								
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-		
	3.2 กิ่งแพ่งปากท่อ	-	จุด	-	-	-	-		
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น							347,952.51 บาท	
4	งานป้าย								
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	4.2 ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-		
	คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น							- บาท	

- ราคาน้ำมันโหล่ ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ยที่ 20.00 - 20.99 บาท

- อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

ผู้ประมาณราคา.....ประธานกรรมการ

(นายจิกฤกษ์ณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกมลชนันท์ คานนนิม)

นักวิชาการศึกษานายงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานขุดลอกคลองดำน้ำตาย

เดิม		
ปากบ้น	กว้าง	16.00 เมตร
ลาดเอียง	1 ต่อ	1.00
	ลึกเฉลี่ย	2.50 เมตร
ก้น	กว้าง	11.00 เมตร
	ยาว	983.00 เมตร
(1)	ปริมาตร	33,176.25 ลบ.ม.

ขุดลอก		
ปากบ้น	กว้าง	16.00 เมตร
ลาดเอียง	1 ต่อ	1.00
	ลึกเฉลี่ย	4.00 เมตร
ก้น	กว้าง	8.00 เมตร
	ยาว	983.00 เมตร
(2)	ปริมาตร	47,184.00 ลบ.ม.

ปริมาตรดินขุด	
(1)	33,176.25 ลบ.ม.
(2)	47,184.00 ลบ.ม.
รวมดินขุด	14,007.75 ลบ.ม.
ราคา/ลบ.ม.	24.84 บาท
เป็นเงิน	347,952.51 บาท
Factor F	1.3375
รวมเป็นเงิน	465,386.48 บาท

ก่อนขุด

