

โครงการชุดลอกคลองน้ำขาว หมู่ 6 บ้านน้อย

โครงการ ชุดลอกคลองน้ำขาว บ้านน้อย หมู่ 6 ขนาดกว้างเดิมเฉลี่ย 7.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ทำการชุดลอกคลองแล้วเสร็จ

ขนาดกว้างเฉลี่ย 16.00 เมตร ยาว 135.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,860 ลบ.ม.

สถานที่ตั้ง บ้านน้อย หมู่ 6 ตำบลตะขบ อำเภอป่ากุงชัย จังหวัดนครราชสีมา บริเวณคลองน้ำขาว

ผู้ประมาณราคา นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว

ประมาณราคาเมื่อ 14 สิงหาคม 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย | | | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|-------------------------|---------------------------------|----------|-------|--|----------|--------|--------------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าขนส่ง | ค่าแรง | | |
| 1 | งานดิน | 4,860.00 | ลบ.ม. | - | - | 25.61 | 124,464.60 | |
| 2 | 1.1 ดินขุด | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | |
| 2 | 2.1 ค่าสูบน้ำ | - | ลบ.ม. | - | - | - | - | |
| 3 | งานวางท่อ | - | ท่อน | - | - | - | - | |
| 3 | 3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร | - | ท่อน | - | - | - | - | |
| 3 | 3.2 กิ่งแพงปากท่อ | - | จุด | - | - | - | - | |
| คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | | 124,464.60 | บาท |
| 4 | งานป้าย | | | | | | | |
| | 4.1 ป้ายโครงการ | 1.00 | ชุด | - | - | - | - | |
| | 4.2 ป้ายแนะนำโครงการ | 1.00 | ชุด | - | - | - | - | |
| คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น | | | | | | | - | บาท |

- ราคาน้ำมันโหล่ ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา เฉลี่ยที่ 22.00 - 22.99 บาท

- อัตราราคางานดินงานก่อสร้างชลประทาน

ผู้ประมาณราคา.....ประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานันนิม)

นักวิชาการศึกษาศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสุพิน รัตนาพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน