

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการ ช่อมสร้างถนนหินคลุกคูดลอง
 หมายเหตุ บ้านหนองบอนบริเวณคูดลองแห่ง
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประเภท งานทาง
 ปริมาณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตร.ม.
 สถานที่ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานออกแบบแปลนและประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	-	1.3074	-	
2	ประเภทงานทาง	175,569.00	1.3624	239,195.21	
3	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3375	-	
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2782	-	
5	งานป้ายโครงการ	-	-	-	
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			239,195.21	
	ขอใช้เงินงบประมาณเพียง			239,000.00	
(วิศวกร)	(-สองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

+	จำนวน
1	1
2	2
3	13
17	17

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาต่อหน่วยและราคารวม และให้ยึดถือประมาณราคานี้
 ราคากลาง จึงได้ลงรายชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสาวณภัสนันท์ คานนิม)
 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
 (นางสุพิน รัตนาพันธุ์)
 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมู่
 จังหวัด

แบบรายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

โครงการ ข่อมสร้างถนนหินคลุกคูคลอง

บริเวณงาน ขนาดกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

ชื่อสายทาง บ้านหนองบอนบริเวณคลองแห้ง

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองบอน หมู่ 20 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

คำนวณราคากลาง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	ลักษณะงาน	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ (ต่อหน่วย)	ราคาค่าแรง (ต่อหน่วย)	ราคาค่าขนส่ง (ต่อหน่วย)	ค่าแรง+วัสดุ+ขนส่ง (ต่อหน่วย)	จำนวนเงินบาท	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง								
1.1	งานวางपाชุดตอ	3,000.00	ตร.ม.	-	3.50	-	3.50	10,500.00	
1.2	ดินถม พร้อมปรับเกลี่ย	600.00	ลบ.ม.	30.00	3.50	13.45	46.95	28,170.00	ค่าขนส่ง 2 กม.
1.3	หินคลุก	450.00	ลบ.ม.	180.00	3.50	120.72	304.22	136,899.00	
1.4	ทรายหยาบรตน้ำก่อนเทพื้น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	
2	งานป้ายโครงการฯ								
2.1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
2.2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	ราคาป้าย + ค่าติดตั้ง
2.3	ป้ายบังคับ บ26 (บังคับน้ำหนัก)	-	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมเป็นจำนวนค่านับก่อสร้าง								175,569.00	บาท

* ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มกราคม 2563

* ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 25.00-25.99 บาท

* ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

* ราคาค่าแรง อ้างอิงจากราคาเช่าเครื่องมือราคา งานทาง

* ระยะเวลาดำเนินการ จำนวน 45 วัน

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจ๊กกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวกัมสินันท์ คานนิม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

(นางสุพิน รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน