




**แบบสรุปประมาณราคาค่างานก่อสร้าง**  
**ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ**


ชื่อโครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
ปริมาณงานก่อสร้าง	ติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20ลูกบาศก์เมตร สูง20 เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 13 บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบก่อสร้างเลขที่	/2563
ประมาณการตามใบประมาณราคา จำนวน	2 แผ่น เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน ( บาท )	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	332,386.22	1.3074	434,561.74	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง				- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-		-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	<b>รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น</b>	<b>332,386.22</b>	<b>-</b>	<b>434,561.74</b>	
สรุป	คิดเป็นเงินงบประมาณเพียง			434,000.00	
	(ตัวอักษร)				(สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ประมาณราคา   
 ( นายปรีดี ช้อยสรระน้อย ) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ   
 ( นายจกกฤษณ์ เมืองแก้ว ) ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ   
 ( นายไพฑูรย์ ปินยาง ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

อนุมัติ   
 ( นายสุรชาติ ปักสำโรง ) นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ใบประมาณราคาต่างงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบก่อสร้างเลขที่ /2563

ปริมาณงานก่อสร้าง ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 13 บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

17 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุ+ค่าแรง ( บาท )	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานท่อถึงสูง								
	ถึงเหล็กขนาด 20 สบ.ม. สูง 20 ม.	20.00	สบ.ม.	12,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง - ราคาวัสดุประจำเดือนมีนาคม ของจังหวัดนครราชสีมา
	งานฐานรากถึงเหล็ก ขนาด 20 สบ.ม. สูง 20 ม.								
	งานดินชุดทดทกบพร้อมบดอัด	26.95	สบ.ม.	125.00	3,368.75	-	-	3,368.75	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	ทรายรองพื้นอัดแน่น	3.00	สบ.ม.	406.54	1,219.62	-	-	1,219.62	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00	สบ.ม.	2,044.40	2,044.40	-	-	2,044.40	- ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง นม
	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	สบ.ม.	2,189.26	13,135.56	306.00	1,836.00	14,971.56	เฉลี่ย 27.00-27.99 บาท
	ไม้แบบรวมไม้คร่าประกอบ	23.18	สบ.ฟ.	401.87	9,315.35	-	-	9,315.35	- ราคารวมค่าแรงการติดตั้ง
	ตะปูประกอบไม้แบบ	12.00	กก	56.07	672.84	-	-	672.84	
	เหล็ก RB Ø 15 มม. X 10 ม.	236.00	กก	18.77	4,429.72	3.30	778.80	5,208.52	
	เหล็ก RB Ø 12 มม. X 10 ม.	168.00	กก	19.89	3,341.52	3.30	554.40	3,895.92	
	ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก	32.71	392.52	-	-	392.52	
	Anocho Bolts Ø 25 mm. ยาว 0.80 m.	12.00	ตัว	600.00		-	-	7,200.00	
	งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน								
	หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 3/4"	1.00	อัน	350.00	350.00	-	-	350.00	
	แท่งกราวด์ทองแดง Ø 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	120.00	120.00	-	-	120.00	
	แคล็ปลีสายรััดดิน Ø 5/8"	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
	สายทองแดงเปลือยขนาด Ø .35 ม.	3.00	เมตร	76.00	228.00	-	-	228.00	
	ตะกั่วหล่อหัวแท่งกราวด์	2.00	แผ่น	120.00	240.00	-	-	240.00	
	งานอื่นๆ								
	เครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง ขนาด 2 แรงม้า	1.00	ชุด	8,022.00		-	-	8,022.00	
	แผงควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำ	1.00	ตู้	8500.00		-	-	8,500.00	
	สายไฟ VCT ( 2x2.5 ตร.ม. )	150.00	เมตร	18.45		-	-	2,767.50	

ใบประมาณราคาค่างานก่อสร้าง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน  
 ประเภทงานก่อสร้าง ติดตั้งห้องถังเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร  
 แบบก่อสร้างเลขที่ /2563

สถานที่ดำเนินการ หมู่ 13 บ้านตะเคียนคู่ ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  
 แผนปร. 4 แผนที่ 2 / 2

17 เมษายน 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ ( บาท )		ค่าแรงงาน ( บาท )		ค่าวัสดุ+ค่าแรง ( บาท )	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ท่อ PVC Ø 3" (ท่อส่งน้ำ)	13.00	ทอน	345.79	4,495.27	-	-	4,495.27	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
	ข้อต่อตรง Ø 3"	9.00	ตัว	42.06	378.54	-	-	378.54	- ราคาวัสดุประจําเดือนมีนาคม
	ข้อต่อ 90 องศา และ 3 ทาง	7.00	ตัว	69.16	418.27	-	-	418.27	ของจังหวัดนครราชสีมา
	ประตูน้ำทองเหลือง (check valve) 2"	1.00	ตัว	720.00	720.00	-	-	720.00	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
	น๊อปเบิล 2"	2.00	ตัว	205.00	410.00	-	-	410.00	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
	มาตรวัดน้ำ 2"	1.00	ตัว	11,560.00	11,560.00	-	-	11,560.00	- ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง นม
	มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง	1.00	ตัว	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	เฉลี่ย 27.00-27.99 บาท
	งานป้ายโครงการ								
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุ</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าแรงงาน</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน</b>	-	-	-	-	-	-	332,386.22	

(ลงชื่อ) ..... ผู้ประมาณราคา  
 (นายปรีดี ช้อยสรน้อย)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

As