


แบบสรุปประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ (กองช่าง)


โครงการก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร
ปริมาณงานก่อสร้าง	ติดตั้งห้องเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
แบบก่อสร้างเลขที่	/2563 -
ตามเอกสารการประมาณราคา	จำนวน 1 ชุด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างคิดค่า Factor F	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	314,923.44	1.3056	411,164.05	Factor F คิดจาก
2	ประเภทงานทาง	-	1.3607	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
3	ประเภทงานสะพานและท่อลอดเหลี่ยม	-	1.2764	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
4	ประเภทงานชลประทาน	-	1.3357	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
5	ประเภทงาน(ป้ายโครงการ 1 ป้าย)	-	-	-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		-	411,164.05	
สรุป	ปรับราคาค่าก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น			410,000.00	
	(ตัวอักษร)			(สี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	

.....

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับราคาต่อหน่วยและราคารวมและ ให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
จึงได้ลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวกฤษนันท์ คานนนิม)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสุพิน รัตนพันธ์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ใบประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบก่อสร้างเลขที่ /2563

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1 / 2

ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

14 มกราคม 2564

ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำขนาดตามจ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์

ถ้ำ หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ตำบลชะชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1 ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก								
ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test (SPT)	1.00	ชุด	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
2 งานหอดึงสูง								ราคาวัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563
ดึงเหล็กขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. สำเร็จรูป	20.00	ลบ.ม.	10,000.00	200,000.00				ของจังหวัดนครราชสีมา
3 งานฐานรากถึงเหล็ก ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม.								- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
งานดินชุดถมกลบพร้อมบดอัด	26.95	ลบ.ม.	-	-	125.00	3,368.75	3,368.75	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
เสาเข็ม ค.อ.ร ขนาด 0.22 x 0.22 ม. ยาว 6.00 ม.	25.00	ต้น	1,233.64	30,841.00	420.00	10,500.00	41,341.00	- ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง นม
ทรายรองพื้นอัดแน่น	1.59	ลบ.ม.	435.00	691.65	-	-	691.65	เฉลี่ย 25.00-25.99 บาท
คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,657.76	1,657.76	-	-	1,657.76	- ราคารวมค่าแรงการติดตั้ง
งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	6.00	ลบ.ม.	1,749.49	10,496.94	-	-	10,496.94	
ไม้แบบรวมไม้โครงประกอบ	23.18	ลบ.ฟ.	506.82	11,748.09	-	-	11,748.09	
ตะขูประกอบไม้แบบ	12.00	กก	60.00	720.00	-	-	720.00	
เหล็กกลม RB Ø 12 มม. (SR 24)	179.60	กก	17.68	3,175.33	-	-	3,175.33	
เหล็กกลม RB Ø 15 มม. (SR 24)	236.30	กก	17.52	4,139.98	-	-	4,139.98	
ลวดผูกเหล็ก	12.00	กก	53.27	639.24	5.00	60.00	699.24	
Anocho Bolts Ø 25 mm. ยาว 0.80 m.	12.00	อัน	800.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
4 งานติดตั้งสายล่อฟ้าและสายดิน								
หัวล่อฟ้าสามแฉก Ø 5/8"	1.00	อัน	167.00	167.00	-	-	167.00	
แท่งกรวดทองแดง Ø 5/8"x3 ม.	1.00	อัน	592.00	592.00	-	-	592.00	
แคบลับสายรััดดิน Ø 5/8"	2.00	อัน	30.00	60.00	-	-	60.00	
สายทองแดงเปลือยขนาด Ø .35 ม.	3.00	เมตร	76.00	228.00	-	-	228.00	
ตะกั่วล่อหัวแท่งกรวด	2.00	แผ่น	120.00	240.00	-	-	240.00	
5 งานเดินระบบท่อประปา								
แผงควบคุมไฟฟ้าระบบสูบน้ำ	1.00	ตู้	5,090.00	5,090.00	-	-	5,090.00	
รวมยอดเงินยกไป							310,015.73	

ใบประมาณราคากลางค่าจ้างก่อสร้าง

แบบก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

แบบก่อสร้างเลขที่

/2563

ติดตั้งท่อถึงเหล็กเก็บน้ำขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร สูง 20 เมตร พร้อมอุปกรณ์

แบบ พร.4 แผ่นที่ 2 / 2

หมู่ 11 บ้านหนองปล้อง ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

15 มกราคม 2564

รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุ+ค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
			หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
รวมยอดเงินยกมา								
ท่อ PVC ชั้น 8.5 Ø 3" (ท่อส่งน้ำ)	8.00	ท่อน	350.47	2,803.76	-	-	310,015.73	
ข้อต่อตรง PVC Ø 3"	4.00	อัน	42.99	171.96	-	-	171.96	
ข้อต่อ 90° PVC Ø 3"	4.00	อัน	71.03	284.12	-	-	284.12	
บอลวาล์ว PVC Ø 3"	1.00	อัน	179.00	179.00	-	-	179.00	ที่มาราคาวัสดุ/ค่าแรง
เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2"	1.00	อัน	584.00	584.00	-	-	584.00	ราคาวัสดุประจำเดือนธันวาคม 2563
ท่อ PVC Ø 2" (ท่อน้ำดื่ม)	1.00	ท่อน	177.57	418.27	-	-	418.27	ของจังหวัดนครราชสีมา
ข้อต่อตรงเกลียวนอก PVC Ø 2"	2.00	อัน	24.30	48.60	-	-	48.60	- บัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ
แก๊วตัดแรงดัน	2.00	อัน	20.00	40.00	-	-	40.00	- ราคาท้องถิ่นของอำเภอเมือง นม.
งานป้ายโครงการ	1.00	อัน	378.00	378.00	-	-	378.00	- ราคาน้ำมันที่ อ.เมือง นม
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	เฉลี่ย 25.00-25.99 บาท
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ถาวร)	1.00	ป้าย	-	-	-	-	-	
รวมค่าต้นทุนเป็นจำนวนเงิน							314,923.44	



ลงชื่อ

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจิกฤกษ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวณภัสสินท์ คานนินิม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุพิน รัตนพันธ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน