



**โครงการขุดลอก**

โครงการ ขุดลอกคลองกระบือ บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ขนาดกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 492.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร

หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 13,776.00 ลบ.ม. โดยก่อนขุดรูปคลองเดิมกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ยาว 492.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร

สถานที่ตั้งโครงการ บ้านสวนพัฒนา หมู่ 22 ตำบลตะขบ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดนครราชสีมา

ผู้ประมาณราคา นายจ๊กฤกษ์ย์ เมืองแก้ว

ประมาณราคาเมื่อ 16 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าขนส่ง - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าขนส่ง	ค่าแรง		
1	งานดิน	13,776.00	ลบ.ม.	-	-	27.92	384,625.92	
2	1.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	
3	2.1 ค่าสูบน้ำ งานวางท่อ	-	ท่อน	-	-	-	-	
	3.1 ท่อระบายน้ำขนาด Ø 1.00 เมตร	-	จุด	-	-	-	-	
	3.2 กำแพงปากท่อ	-		-	-	-	-	
<b>คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น</b>							<b>384,625.92 บาท</b>	
4	งานป้าย							
	4.1 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	
	4.2 ป้ายแนะนำโครงการ	1.00	ชุด	-	-	-	-	
<b>คิดเป็นงบประมาณทั้งสิ้น</b>							<b>- บาท</b>	

ราคารับวันที่ 28.00 - 28.99 บาท

\* ราคาค่าแรง อ้างอิงจากราคาต่อหน่วยราคา งานชลประทาน

(ลงชื่อ)

(นายจ๊กฤกษ์ย์ เมืองแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



..... กรรมการ

(นายอภิรักษ์ อังอภิสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)



(นางสุพิน รัตพันธุ์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

..... กรรมการ