

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า ตำบลตะขบ สายจาก ศาลาประชาคม
หมู่บ้าน ถึง คุ่มหนองผักบุ้ง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกุดคล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลตะขบ
อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา สายจาก ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึง คุ่มหนองผักบุ้ง ขนาดกว้าง ๖.๐๐
เมตร ยาว ๑๔๔.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกข้างละ ๐.๓๐ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๕.๒ ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย ๓๔.๐๐ - ๓๔.๙๙ บาท

๕.๓ ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก

๕.๔ ตารางค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕.๕ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๒ นางสาวนภัสนันท์ คานนิน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

๖.๓ นายปรีดี ช้อยสระน้อย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ
ประเภท	งานทาง
เจ้าของโครงการ	กองช่าง อบต.ตะขบ
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ้มหนองผักนึ่ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านกุดคด ตำบลตะขบ อำเภอบักรังชัย จังหวัดนครราชสีมา
ตามแบบ	เลขที่ / 2565 (ทด.นม. 01-202)

ประมาณราคาตามแบบ ประ.4 จำนวน 2 แผ่น เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	368,255.65	1.3624	501,711.50	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้าย)	2.00	-	-	- ป้ายชั่วคราว 1 ชุด
	เงื่อนไข			-	- ป้ายถาวร 1 ชุด
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			501,711.50	
สรุป	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			500,000.00	
	ตัวอักษร			(-ห้าแสนบาทถ้วน-)	

รวมพื้นที่/ปริมาตร 864.00 ตร.ม. ราคาเฉลี่ย ตร.ม. ละ 578.70 บาท

อ้างอิง.- หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม ต.ค. 2560

ราคาวัสดุพาณิชยจังหวัดนครราชสีมา เดือน กุมภาพันธ์ 2566

ราคาน้ำมัน ปตท. ณ อำเภอเมืองนครราชสีมา วันที่ 21 มีนาคม 2566

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนนิม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายปรีดี ช้อยสระน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

บัญชีรายละเอียดราคากลางค่าก่อสร้าง

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างงานทาง
โครงการ	ก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงคุ้มหนองผักนึ่ง
สถานที่ดำเนินการ	หมู่ที่ 3 บ้านกุดคด ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดผิวคอนกรีต กว้าง 6.00 ม. ยาว 144.00 ม. หนาไม่น้อยกว่า 0.15 ม. หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 864.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.30 เมตร
ประมาณราคากลางเมื่อวันที่	21 มีนาคม 2566 ตามแบบ เลขที่ / 2565 (ทอ.นม. 01-202)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ/ค่าดำเนินการ		ค่าแรงงาน/ค่าเสื่อมราคา		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานปรับเกรดพื้นทางเดิม (ขนาดกลาง)	-	ตร.ม.	3.28	-	0.55	-	-
2	งานวางป่าขุดต่อ ขนาดกลาง	864.00	ตร.ม.	-	-	3.79	3,274.56	3,274.56
3	งานหินคลุกไหล่ทาง	-	ลบ.ม.	135.00	-	148.42	-	-
4	งานทรายรองใต้พื้นคอนกรีต	43.20	ลบ.ม.	460.00	19,872.00	99.00	4,276.80	24,148.80
5	งานคอนกรีต 240 ksc. (ค.2)	864.00	ตร.ม.	310.95	268,657.87	12.36	10,679.04	279,336.91
6	เหล็กเสริมคอนกรีต							
	- Wire Mesh 4 มม. @ 0.10x0.30 ม.	864.00	ตร.ม.	49.00	42,336.00	5.00	4,320.00	46,656.00
	- RB Ø 6 มม. (ตามขวาง)	-	ตัน	28,626.76	-	4,100.00	-	-
	- RB Ø 9 มม. (ตามยาว)	-	ตัน	27,999.93	-	4,100.00	-	-
	- RB Ø 15 มม. (DOWEL BAR)	0.029	ตัน	25,436.47	734.10	3,300.00	95.24	829.33
	- DB Ø 16 มม. (TIE BAR)	0.128	ตัน	23,897.73	3,055.85	3,300.00	421.98	3,477.83
	- RB Ø 19 มม. (Expenction Joint)	0.002	ตัน	24,561.05	54.53	2,900.00	6.44	60.96
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	-	กก.	84.11	-	-	-	-
7	งานหินคลุกไหล่ทางพร้อมปรับแต่ง	12.96	ลบ.ม.	445.02	5,767.46	-	-	5,767.46
8	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	57.60	เมตร	15.26	878.98	5.34	307.58	1,186.56
10	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30 ม. พร้อมฝังกลบ	-	ท่อน	299.07	-	400.00	-	-
11	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	86.40	เมตร	24.36	2,104.70	2.53	218.59	2,323.30
12	กระดาษาน้ำมันปูน้ำมันโฟม	0.90	ตร.ม.	259.93	233.94	-	-	233.94
13	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม.	84.00	เมตร	10.00	840.00	-	-	840.00
14	METAL or PVC CAP	12.00	ชุด	10.00	120.00	-	-	120.00
รวมราคาค่าต้นทุน								368,255.65

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายจักกฤษณ์ เมืองแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นางสาวนภัสนันท์ คานนิม)

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นายปรีดี ช้อยสระน้อย)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา